

## Sanierung Sporthalle Schule, Heilbronn

### Aufgabenstellung:

Demontage der vorhandenen Lichtbänder und -zargen. Lieferung und Montage von Lichtband sowie Rauch- und Wärmeabzug als Doppelklappensystem integriert.



### - Lösung:

Entwicklung, Lieferung und Montage von LAMILUX Lichtband Typ S, 30° geneigte Satteldachkonstruktion, Ug-Wert: 1,7 W/(m<sup>2</sup>/K). Länge 13,80, Breite 2,50m. LAMILUX Rauch- und Wärmeabzug geprüft nach DIN 18232 und VdS-Form 2159 als Doppelklappensystem im Lichtband Typ S integriert, aerodyn. freie Rauchabzugsfläche: 1,70m<sup>2</sup>.



