

MPT Mittweida

Aufgabenstellung:

Ziel der Sanierung war eine Verbesserung des U- sowie G-Wertes. Weiter galt es, die bestehenden Undichtigkeiten zu beseitigen und mehr Licht in das Innere der Gebäude zu lassen.

Die alten Scheiben sollten demontiert und durch 40mm PC-Platten ersetzt werden und der Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage erfolgen.



Demontage der alten Tragglassaufbauten. Lieferung und Montage von LAMILUX Lichtwand-System, Verglasung aus PC, LAMILUX Rauch- und Wärmeabzugsgerät Typ KWS 60 nach DIN 18232 sowie Motoröffner Typ EM für Einzel- und Gruppenschaltung mit Konsole 230V, 300mm Hub.



Vorher:

Nachher:



Vorher:



Nachher:

