

Tennisclub Selb e.V. - Tennishalle

Aufgabenstellung:

Komplette Demontage der vorhandenen PVC-Verglasung sowie Neumontage des LAMILUX Lichtwand-Systems.



- Lösung:

Lieferung LAMILUX Lichtwand-System als Wandverglasung in Laibung, Rahmensystem aus Aluminiumprofilen, komplett mit EPDM-Dichtungen sowie den erforderlichen Dehnungsausgleichsstücken. Verglasung aus dreischaligen Polycarbonat-Paneelen. K-Wert: 1,65 W/m².K.



